

关于 2025 年 1 月 9 日拟对栾川县长丰铁选厂技术改造及多金属综合回收项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，拟对《栾川县长丰铁选厂技术改造及多金属综合回收项目》环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局。公示期为：2025 年 1 月 9 日—2025 年 1 月 15 日。

联系电话：0379-60330030

通讯地址：栾川县钼都路（471500）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》有关规定，自公示起五日内，申请人、有重大利害关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

接收听证申请的地址和时间：伏牛中路栾川县政务服务大厅生态环境局窗口；时间：周一至周五，上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：00，法定节假日按国家和栾川县有关规定执行。

洛阳市生态环境局栾川分局

二〇二五年一月九日

拟审批的建设项目环境影响报告书

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施	公众参与情况
1	栾川县长丰铁选厂技术改造及多金属综合回收项目	栾川县合峪镇钓鱼台村	栾川县长丰铁选厂	河南青生态环境设计有限公司	该项目位于栾川县合峪镇钓鱼台村，主要内容包主体工程、配套工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成，项目总投资600万元，其中环保投资94万元。	营运期环境影响评价结论 （一）废气 改建工程营运期废气主要为：车辆运输扬尘、原料库堆存粉尘、下料及破碎筛分工序粉尘、粉料仓粉尘及浮选异味等。改建工程破碎、筛分的粉尘，在颚式破碎机、圆锥破碎机和圆振筛设备进出口分别设置集气罩，将含尘废气捕集后送覆膜袋式除尘器处理，通过15m排气筒排放；改建工程粉料仓粉尘，密闭输送廊道、粉料仓密闭，粉料仓顶部排气口设置密闭集气管道，收集后经一套覆膜袋式除尘器处理，通过一根15m高排气筒排放。工程原料库密闭并采用自动感应硬质推拉门，下料口三面封闭，原料库内设置喷干雾装置；物料输送廊道全密闭；选矿厂运输道路进行硬化，为减少车辆运输扬尘，采取道路洒水抑尘，运输物料采用篷布遮盖措施；厂区出口设置车辆冲洗装置，车辆进出时对轮胎进行清洗，洗车平台四周设置沉淀池。 （二）废水 项目尾矿浆、选厂车间地面冲洗废水、压滤废水、精矿沥水在尾矿库内经澄清、沉淀后汇入初期坝下回水池，收集后通过回水泵抽至小西沟尾矿库，小西沟尾矿库内设置有二级水泵，可泵至选厂高位水池，回用于生产，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。生活污水经化粪池处理后，进入一体化设施处理，处理后经管道接入排尾管线进入尾矿库，澄清后回用生产，不外排。	建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求进行了公众参与，企业出具承诺保证公众参与内容的真实性。

						（三）噪声 项目采取低噪声设备、消声器消音、基础减振、厂房隔声等降噪措施后，钼选厂及综合回收车间东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （四）固体废物 工程产生的固体废物主要有尾矿渣、除尘器收集粉尘、废钢球、废润滑油、废毛毯、废润滑油桶。尾矿渣经输送至配套的小西沟尾矿库堆存；除尘器收尘灰回用作生产原料；废钢球、废毛毯分类暂存于一般固废库房，定期外售综合利用；废润滑油、废润滑油桶属于危险废物，废润滑油采用专用密闭容器储存，废润滑油桶加盖密闭，分别暂存于危废暂存间的专门区域内，定期委托有资质单位处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。	
--	--	--	--	--	--	--	--